

Odstránenie havarijného stavu - Výmena okien vo veľkej telocvični					Miesto: Dunajská streda		
pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede					JKSO :		
Rozpočet:					Zmluva č.:		Spracoval:
Odberateľ: Mesto Dunajská Streda					IČO: 305383		
					DIČ:		
Dodávateľ:					IČO:		
					DIČ:		
Projektant:					IČO:		
					DIČ:		
1 M3 OP					1 M		
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie a práce</b>	<b>materiál</b>	<b>spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>				<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>	
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:					22	DPH 20% z:	
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	
					<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:					podpis:		
dátum:					dátum:		
pečiatka:					pečiatka:		

Príloha č.1

Odberateľ: Mesto Dunajská Streda

Projektant:

Dodávateľ:

Odstránenie havarijného stavu - Výmena okien vo veľkej telocvični pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	0,00	0,00	0,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	0,00	0,00	0,00
784 - Maľby spolu :	0,00	0,00	0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	0,00
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	0,00

Príloha č.1  
**VÝKAZ VÝMIER**  
 Odberaťateľ: Mesto Dunajská Streda  
 Projektant:  
 Dodávateľ:

Odstánenie havarijného stavu - Výmena okien vo veľkej telocvični pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Stredě

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

**PRÁCE A DODÁVKY HSV**

**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**

1	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	207,040 m			
2	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	62,112 m <sup>2</sup>			
3	011	61246-5111	Príprava podkl., pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne do hr.2 mm	62,112 m <sup>2</sup>			
4	011	62242-1144	Omietka vonk. ostenia vápenná	48,926 m <sup>2</sup>			
5	011	62246-6111	Príprava podkladu, pod omietky vonk.stien, strojne, nanášanie ručne do hr.2 mm	48,926 m <sup>2</sup>			
6	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	47,150 m			
7	MAT	345 7202009	Parapet vonkajší š. do 300 mm	47,150 m			

**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :**

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

8	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	350,000 m <sup>2</sup>			
9	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	350,000 m <sup>2</sup>			
10	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	350,000 m <sup>2</sup>			
11	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,105 t			
12	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,210 t			
13	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,105 t			
14	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	42,100 t			
15	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,105 t			
16	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	21,050 t			
17	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,105 t			
18	272	97913-1410	Poplatok za ulož.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	2,105 t			
19	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,166 t			

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :**

**PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :**

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

**76 - KONŠTRUKCIE**

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
20	767	76711-1110	Demontáž starých výplní otvorov	207,040	bm		
21	767	76711-1140	Montáž plastových výplní otvorov	207,040	bm		
22	MAT	611 431360	Plastové okno 2400x2460 OS,S,F,F	7,000	kus		
23	MAT	611 431370	Plastové okno 2400x2460 S,S,F,F + pákové ovl.	3,000	kus		
24	MAT	611 431380	Plastová výplň 750x2430	8,000	kus		
25	MAT	611 431390	Plastové okno 2450x1460 OS,F	4,000	kus		
26	MAT	611 431400	Plastová výplň 750x1460	3,000	kus		
27	MAT	611 431410	Plastové okno 2550x1460 OS,F	2,000	kus		
28	767	76799-5101	Predĺženie a montáž stavebných doplnk. konštrukcii - ocelové rámy	526,145	kg		
29	767	76799-6801	Demontáž ostiatých doplnkov - ocelové rámy	526,145	kg		
30	MAT	005 721900	Ocelový rám 275Dx1660 vrát. náterov	1,000	ks		
31	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	217,288	%		
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>							
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>784 - Maľby</b>							
32	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	62,112	m <sup>2</sup>		
33	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	62,112	m <sup>2</sup>		
<b>784 - Maľby spolu :</b>							
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>							
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>							
<b>Rozpočet celkom :</b>							