

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej Stredě - odstránenie havarijného stavu	JKSO	
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda	EČO	
Projektant		Miesto	
Zhotoviteľ		IČO	
Spracoval		IČ DPH	
Rozpočet číslo		Dňa	
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Klimatické vplyvy		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 17 299,01			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa			
								27 Kľzavá doložka			
								28 Zvýhodnenie			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského Dátum:

v Dunajskej Strede - odstránenie havarijného stavu

Objednávateľ Mesto Dunajská Streda

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej Strede - odstránenie havarijného stavu			
01	Pavilon 4			
02	Pavilon 5			
03	Spojovacia chodba			

Celkom

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej Strede
odstránenie havarijného stavu

Objekt: Pavilon 4

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mestský úrad Dunajská Streda

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

1	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	182,000		
2	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s príslušenstvom	m2	200,000		
3	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	182,000		
4	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	200,000		
5	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	182,000		
6	712331105	Výmena vetrací komínek	ks	15,000		
7	71233110	Výmena podpera PV21 - bleskozvod	ks	44,000		

764 Konštrukcie klampiarske

8	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm	m	54,000		
9	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	54,000		
10	764430230	Oplechovanie atík z pozinkovaného pogumovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	54,000		
11	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm	m	54,000		
12	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	13,500		
13	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm	m	13,500		

Celkom

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej Stredě
odstránenie havarijného stavu

Objekt: Pavilon 5

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mestský úrad Dunajská Streda

Spracoval:

Zhotoviteľ: AV

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

1	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	182,000		
2	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s príslušenstvom	m2	200,000		
3	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	182,000		
4	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	200,000		
5	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	182,000		
6	712331105	Výmena vetrací kominek	ks	18,000		
7	71233110	Výmena podpera PV21 - bleskozvod	ks	44,000		

764 Konštrukcie klampiarske

8	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm	m	54,000		
9	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	54,000		
10	764430230	Oplechovanie atík z pozinkovaného pogumovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	54,000		
11	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm	m	54,000		
12	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	13,500		
13	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm	m	13,500		

Celkom

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej Strede
odstránenie havarijného stavu

Objekt: Spojovacia chodba

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mestský úrad Dunajská Streda

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

1	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	74,000		
2	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s príslušenstvom	m2	81,000		
3	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	74,000		
4	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	81,000		
5	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	74,000		
6	712331105	Výmena vetrací komínek	ks	6,000		
7	71233110	Výmena podpera PV21 - bleskozvod	ks	15,000		

764 Konštrukcie klampiarske

8	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm	m	20,500		
9	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	20,500		
10	764430220	Oplechovanie odkvapoveho z pozinkovaného pogumovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	12,500		
11	764430250	Oplechovanie atík z pozinkovaného pogumovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	43,500		
12	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm	m	64,000		
14	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm	m	9,000		
13	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm	m	9,000		

Celkom