

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba chodníka - lokalita Adyho ulica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Mesto Dunejská Streda	Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky				
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž				
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky				
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž				
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
7	ZRN (r. 1-8)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 19 209,97	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					

VÝKAZ VÝMER

Príloha č.1

Stavba: Výstavba chodníka - lokalita Adyho ulica
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homíne 3, nad 100 do 1000 m3	m3	282,810			
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	76,000			
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	282,810			
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	282,810			
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	282,810			
2 Zakladanie							
6	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homína súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	642,800			
5 Komunikácie							
7	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	642,800			
8	58111411a	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.120 mm	m2	514,200			
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
9	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	438,500			
10	5922902980	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	885,770			
11	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,550			
12	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	143,000			
99 Presun hmôt HSV							
13	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkolvek dĺžky objektu	t	458,890			

Celkom