

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval: Tamás Méri

Miesto: Dunajská Streda

Dátum: 9. 1. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D1409122	Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede			
01	Oprávnené výdavky			
01-1	SO 01 Základná škola - rekonštrukcia			
01-2	SO 02 Modernizácia vstupu základnej školy			
02	Neoprávnené výdavky			
02-1	SO 01 Základná škola - rekonštrukcia			

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Dunajská Streda
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda	00305383	SK2021129968
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Tamás Méri		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; border: 2px solid black;" type="text" value="09.01.2015"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -
Pečiatka					

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	Oprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	Dunajská Streda
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda	00305383	SK2021129968
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Tamás Méri		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; border: 2px solid black;" type="text" value="09.01.2015"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis				E Prípočty a odpočty	
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -
Pečiatka					

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	Oprávnené výdavky	EČO	
Názov časti	SO 01 Základná škola - rekonštrukcia	Miesto	Dunajská Streda
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda	IČO	IČ DPH
Projektant		00305383	SK2021129968
Zhotoviteľ			
Spracoval	Tamás Méri		
Rozpočet číslo		Dňa	09.01.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípočty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede
Objekt: Oprávnené výdavky
Časť: SO 01 Základná škola - rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval: Tamás Méri

Miesto: Dunajská Streda

Dátum: 9. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	15,820		
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	4,746		
3	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	25,680		
4	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	8,250		
5	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,730		
6	583	5833110100	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-1 b</i>	t	14,405		
2 Zakladanie							
7	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,690		
8	011	274321311	Betón železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	16,040		
9	011	274351215	Debnenie zhotovenie-dielce	m2	51,600		
10	011	274351216	Debnenie odstránenie-dielce	m2	51,600		
11	011	273362021	Výstuž zo zvr. sietí KARI	t	0,202		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
12	011	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalent	ks	27,000		
13	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	5,450		
14	011	342272101	Omburovka z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599), alebo ekvivalent	m2	29,930		
15	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599), alebo ekvivalent	m2	45,000		
16	011	342272107	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599), alebo ekvivalent	m2	217,000		
17	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	142,340		
4 Vodorovné konštrukcie							
18	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	11,460		
19	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	183,358		

20	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	183,358		
21	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,516		
22	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,370		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23	011	612473182	Vnútná omietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	1539,090		
24	011	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	350,000		
25	014	622422131	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% škrabaných	m2	3313,775		
26	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm, alebo ekvivalent	m2	3156,159		
27	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop), alebo ekvivalent	m2	157,617		
28	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich), alebo ekvivalent	m2	38,220		
29	011	622466132	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné nanášanie, Baumit MCS 35 (Baumit MPA 35) hr. 20 mm, alebo ekvivalent	m2	38,220		
30	011	622491403	Fasádny náter BAUMIT SilikatColor, alebo ekvivalent	m2	38,220		
31	011	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	157,617		
32	011	625251545	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	2788,386		
33	011	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), alebo ekvivalent	m2	367,777		
34	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	3,420		
35	011	631316132.	Protišmyková úprava povrchu bet. Rampy	m2	23,480		
36	011	631346211	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového LC 0,5 D 0,5 hr.nad 80 do 120 mm - strecha - vyrovnávanie pod pokladom	m3	30,000		
37	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	10,260		
38	011	632450409	Cementový poter CEMIX, na zhotovenie združených a plávajúcich poterov, Cementový poter 20 MPa, ozn. 010, hr. 50 mm , alebo ekvivalent	m2	57,570		
39	011	632451236	hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	141,160		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	221	919736111	Rezanie betónu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	57,000		
41	003	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3572,649		

42	003	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3572,649		
43	003	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	7145,298		
44	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	2500,000		
45	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5,792		
46	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,348		
47	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,420		
48	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	282,320		
49	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	261,006		
50	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	111,305		
51	013	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	16,512		
52	013	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	3313,775		
53	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	15,320		
54	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	839,990		
55	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	174,015		
56	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	174,015		
57	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	174,015		
58	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km + 20 km	t	3480,300		
59	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	174,015		
60	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	870,075		
61	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	174,015		

99 Presun hmôt HSV

62	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	365,458		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

63	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	56,350		
64	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch, alebo ekvivalent	t	0,017		
65	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	56,350		
66	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35, alebo ekvivalent	m2	64,803		
67	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

712		Izolácie striech				
68	711	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	3185,460	
69	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	3424,190	
70	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	298,000	
71	283	2833000150	<i>FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá, alebo ekvivalent</i>	m2	4280,519	
72	711	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	21,000	
73	FB3	HL62.1P/DN	<i>Strešný vpust s vertikálnym odtokom pre ploché strechy DN75, DN110, DN125, DN160, na prípoj.navar.na systémy mPVC fólie s elektr.ohrev.230 V</i>	ks	21,000	
74	711	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	15,000	
75	711	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	38,000	
76	283	2832990410	<i>FATRAFOL odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm, alebo ekvivalent</i>	ks	38,000	
77	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3722,190	
78	693	6936651300	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300, alebo ekvivalent</i>	m2	4280,519	
79	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	595,000	
80	607	6072624400	<i>Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm</i>	m2	368,900	
81	711	712997002	Montáž spádových atikových klinov z expandovaného polystyrénu	m	595,000	
82	283	2837653502	<i>EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S ISOVER, alebo ekvivalent</i>	m3	7,140	
83	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		
713		Izolácie tepelné				
84	713	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vloženie voľne v jednej vrstve	m2	298,000	
85	283	2837653421	<i>EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm ISOVER, alebo ekvivalent</i>	m2	303,960	
86	713	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	2893,000	
87	283	2837653419	<i>ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm, alebo ekvivalent</i>	m2	5901,720	
88	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%		
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
89	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	51,600	
90	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	40,000	
91	721	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	48,500	

92	721	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - 0,00210 t	m	126,000		
93	721	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	51,600		
94	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	126,000		
95	721	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, - 0,01705t	ks	21,000		
96	721	7212208021	Demontáž vent. hlavíc DN 100 0,00420t	ks	38,000		
97	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	177,600		
98	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	48,500		
99	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

100	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	172,340		
101	721	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch, alebo ekvivalent	m	172,340		
102	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	172,340		
103	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	172,340		
104	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

105	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb.	46,000		
106	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	45,000		
107	642	6424310281	<i>Nova Top WC misa kb odp.vod.hlb.spl.6l, alebo ekvivalent</i>	ks	44,000		
108	642	6424310173	<i>N.T.Bez Barrier WC misa kb odp.vd.hl.sp., alebo ekvivalent</i>	ks	1,000		
109	721	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	27,000		
110	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	27,000		
111	642	6424310238	<i>Nova Top pisoár privod zhora odp.dozadu, alebo ekvivalent</i>	ks	27,000		
112	642	6424310510	<i>Sítka do pisoárov Nova Top, nerez, alebo ekvivalent</i>	ks	27,000		
113	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	92,000		
114	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	85,000		
115	642	6424310258	<i>Nova Top umývadlo 55x45cm s otvorom, alebo ekvivalent</i>	ks	84,000		
116	642	6424310172	<i>N.T.Bez Barrier umývadlo 65x56cm s otv., alebo ekvivalent</i>	ks	1,000		
117	721	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	47,000		
118	642	6424310174	<i>N.T.Bez Barrier WC sedadlo Duroplast, alebo ekvivalent</i>	ks	1,000		
119	642	6424310285	<i>Nova Top WC sedadlo Duropl. závesy kov, alebo ekvivalent</i>	ks	46,000		

120	721	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb	280,000		
121	FB0	4897705	Držiak uteráka, dvojramenný, Chróm	ks	93,000		
122	FB0	4897605	Dávkovač tekutého mydla	ks	93,000		
123	FB0	4897105	Držiak toaletného papiera, Chróm	ks	47,000		
124	FB0	4899405	Toaletná kefka, Chróm	ks	47,000		
125	721	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	2,000		
126	642	6420132152	Invalidné madlo pri WC biele pevné	ks	1,000		
127	642	6420132154	Invalidné madlo pri WC biele sklopné	ks	1,000		
128	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb	7,000		
129	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	7,000		
130	642	6420144360	Výlevka MIRA biela, alebo ekvivalent	ks	7,000		
131	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	73,000		
132	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	27,000		
133	HU0	ATS001	Pisoárový tlakový splachovač	.	27,000		
134	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	99,000		
135	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	7,000		
136	R	725830272	Batérie výlevková nástenná	SU B	7,000		
137	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	93,000		
138	R	725820309	Batérie umývadlové stojankové	ks	92,000		
139	R	R7258203091	Batérie umývadlové stojankové pre TP	ks	1,000		
140	721	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	119,000		
141	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	93,000		
142	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV, alebo ekvivalent	ks	92,000		
143	551	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40, kód HL137/40, alebo ekvivalent	ks	1,000		
144	721	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	27,000		
145	551	5516172000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2	ks	27,000		
146	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

147	731	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	770,290		
148	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	770,290		
149	731	7331113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	243,000		
150	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	770,290		
151	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

152	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	503,000		
153	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	518,000		
154	484	4848461076	ventil spiatočkový RL-5 1/2 x M 22 x 1,5	ks	518,000		
155	731	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	243,000		
156	484	4848903040	Termostatický ventil rohový jednoregulačný, 3/4"	ks	243,000		
157	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	260,000		
158	551	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová TD 3000	ks	260,000		
159	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

160	731	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	965,460		
161	731	735154120	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000		
162	484	4848953010	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 22VK 400x 400 Radik VK, č. KO22VK4/4, alebo ekvivalent	ks	4,000		
163	731	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	226,000		
164	484	4848953210	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 22VK 500x 800 Radik VK, č. KO22VK5/8, alebo ekvivalent	ks	226,000		
165	731	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000		
166	484	4848953240	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 22VK 500x1100 Radik VK, č. KO22VK5/11, alebo ekvivalent	ks	2,000		
167	731	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000		
168	484	4848953260	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 22VK 500x1400 Radik VK, č. KO22VK5/14, alebo ekvivalent	ks	1,000		
169	484	4848953270	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 22VK 500x1600 Radik VK, č. KO22VK5/16, alebo ekvivalent	ks	9,000		
170	731	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
171	484	4848953520	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 22VK 900x 700 Radik VK, č. KO22VK9/7, alebo ekvivalent	ks	1,000		
172	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	243,000		
173	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	998,000		
174	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	965,460		
175	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

176	764	7642333201	Lemovanie z poplastovaného plechu múrov na plochých strechách vrátane rohov, spojov, lišt a dilatácií rš 330 mm	m	62,300		
-----	-----	------------	---	---	--------	--	--

177	764	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	4,000		
178	764	764410420	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	153,070		
179	764	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	886,000		
180	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	886,000		
181	764	764430450	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	669,480		
182	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	575,000		
183	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	74,480		
184	764	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	24,730		
185	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,730		
186	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

766 Konštrukcie stolárske

187	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	410,140		
188	611	6114102500	<i>Plastové okno - Svetlík - pevné zasklenie, plastový päťkomorový profil rámu, izolačné dvojsklo (zvukovoizolačné) - výška 800 mm</i>	m2	122,456		
189	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	101,000		
190	611	6117103113	<i>Dvere vnútorné, laminátované mechanicky odolné plné</i>	ks	101,000		
191	549	5491632001	<i>Rozetová kľučka + vložka</i>	ks	100,000		
192	549	5491632002	<i>kovanie vhodné pre TP</i>	ks	1,000		
193	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	101,000		
194	611	6117103142	<i>Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm</i>	ks	101,000		
195	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

196	767	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zvráňaných, -0,01800t	m2	196,660		
197	767	7671328121	Demontáž skladacej steny, rozdelujúcej miestnosť na dve časti, výška 2,97 m - 0,01800t	m2	22,394		
198	767	7671622511	Zábradlie rampa pre zásobovanie (SCH3)-pozink, tr ?38/3, ?44,5/3; P10/70; P10/100	kg	104,190		
199	767	7671622512	zábradlie rampa ptre TP (SCH2 + SCH4))-nerez, tr ?38/3, ?44,5/3; tyč ?12; P10/70; P10/100	kg	374,980		
200	767	767623246	Montáž okien a dverí exteriérové z AL-profilov	m2	19,602		
201	611	6114122221	<i>Zasklená stena z hliníkových profilov - 6600/2970 mm, dvojité izolačné,bezpečnostné zasklenie, vrátane dvoch vchodových dverí 1600/2100 - kyvné, nerezové zvislé madlo dl. cca 500mm</i>	ks	1,000		
202	767	7678321001	Demontáž a montáž jestvujúceho rebríka	kpl	1,000		

203	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
771 Podlahy z dlaždíc							
204	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	156,500		
205	771	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty	m2	60,610		
206	<i>GH0</i>	<i>1271.</i>	<i>Dlažba Terrazzo</i>	<i>m2</i>	<i>61,822</i>		
207	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	271,650		
208	<i>597</i>	<i>5978650550</i>	<i>dlaždice</i>	<i>m2</i>	<i>293,046</i>		
209	771	771579811	Montáž prechodového profilu	m	73,400		
210	<i>553</i>	<i>5538200200</i>	<i>Prechodový profil</i>	<i>m</i>	<i>73,400</i>		
211	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
775 Podlahy vlysové a parketové							
212	775	775591902	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, stredné + tmelenie	m2	292,330		
213	775	775591903	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, jemné	m2	292,330		
214	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
776 Podlahy povlakové							
215	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	6,000		
216	775	776520003	Položenie športového povrchu PVC hrúbky 6,0 mm	m2	292,330		
217	<i>284</i>	<i>2841288210</i>	<i>Podlaha techflor SA - systém (podkladná vrstva, vrchná vrstva..)</i>	<i>m2</i>	<i>292,330</i>		
218	775	776520009	Vyznačenie ihrísk volejbal, hádzaná, basketbal	kpl	1,000		
219	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	6,000		
220	<i>284</i>	<i>2841291501</i>	<i>Objektová PVC podlaha hr 2,5 mm</i>	<i>m2</i>	<i>6,180</i>		
221	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
781 Dokončovacie práce a obklady							
222	771	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	1053,710		
223	<i>597</i>	<i>5978166000</i>	<i>Obkladačky</i>	<i>m2</i>	<i>1074,784</i>		
224	771	781491111	Montáž + Dodávka - plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	269,000		
225	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
783 Dokončovacie práce - nátery							
226	783	783812120	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 3x plným tmel.	m2	187,800		
784 Dokončovacie práce - maľby							
227	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	4045,260		
228	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	4045,260		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

229	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	340,000		
230	9H0	516532	<i>Elektroinštalčný materiál a prístroje - I-Trubka FXP 32-TURBO, obj. č. 516532, alebo ekvivalent</i>	m	340,000		
231	921	210010327	Krabica štvorcová do dutých stien odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	34,000		
232	9H0	91258	<i>Inštalčné krabice pod a na omietku + príslušenstvo - Krabica KO 125 E, obj. č. 91258</i>	ks	34,000		
233	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	1780,000		
234	9H0	306599	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Gulatina 8, obj. č. 306599</i>	kg	676,000		
235	9H0	36570	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Gulatina 10, obj. č. 36570</i>	kg	55,980		
236	921	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	34,000		
237	354	3544247920	<i>Štítok orientačný 0, obj. č. 2710;bleskozvodný a uzemňovací materiál</i>	ks	34,000		
238	R	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	955,000		
239	9H0	306336	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-podpera PV 21 beton/plast, obj. č. 306336</i>	ks	955,000		
240	921	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	36,000		
241	9H0	5111	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Podpera PV 01, obj. č. 5111</i>	ks	36,000		
242	921	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,000		
243	9H0	5151	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Jimacia tyč JP15, obj. č. 5151</i>	ks	5,000		
244	921	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	10,000		
245	9H0	51099	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Držiak DJ 1 vr., obj. č. 51099</i>	ks	10,000		
246	921	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	101,000		
247	9H0	5106	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SK, obj. č. 5106</i>	ks	101,000		
248	921	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	480,000		
249	9H0	885	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SS s prílozkou, obj. č. 885</i>	ks	480,000		
250	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	9,000		
251	9H0	613	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SP 1, obj. č. 613</i>	ks	9,000		
252	921	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	46,000		
253	9H0	611	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SO, obj. č. 611</i>	ks	46,000		
254	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	34,000		
255	9H0	925	<i>Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SZ, obj. č. 925</i>	ks	34,000		

256	921	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	54,000		
257	9HO	19866	Bleskozvodný materiál (FeZn,Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SR 02 /skr.8/, obj. č. 19866	ks	54,000		
258	R	D01	Demontáž starých svietidiel	ks	708,000		
259	R	D02	Montáž nových svietidiel, zapojenie, odskúšanie	ks	416,000		
260	R	D03	Zasprávkovanie miest po demontáži svietidiel	ks	708,000		
261	R	D04	Montáž vkladacích lišt a vedení	m	520,000		
262		A01	Žiarivka T5 HO 49W/940 (vyššie podanie farieb)	ks	18,000		
263		A02	Žiarivka T5 HO 80W/940 (vyššie podanie farieb)	ks	2,000		
264		A03	Halogenidová výbojka 150W/830	ks	2,000		
265		A04	Halogenidová výbojka 250W/645	ks	18,000		
266		B01	Svietidlo so žiarivkou T5 2x28W/840 HFP C6 (dvojitá parabola)	ks	12,000		
267		B02	Svietidlo so žiarivkou T5 2x35W/840 HFP C6 (dvojitá parabola)	ks	18,000		
268		B03	Svietidlo so žiarivkou T5 2x49W/840 HFP C6 (dvojitá parabola)	ks	13,000		
269		B04	Svetlomet halogenidový pre výbojku 150W/830, asymetrický, IP65	ks	2,000		
270		B05	Svetlomet halogenidový pre výbojku 250W/645, asymetrický, IP65	ks	18,000		
271		B06	Svietidlo so žiarivkou T5 2x35W/840 HFP D6 (dvojitá parabola)	ks	18,000		
272		B07	Svietidlo so žiarivkou T5 2x49W/840 HFP D6 (dvojitá parabola)	ks	9,000		
273		B08	Svietidlo so žiarivkou T5 2x49W/840 HFPI C6 (dvojitá parabola)	ks	217,000		
274		B09	Svietidlo so žiarivkou T5 2x35W/840 HFPI C6 (dvojitá parabola)	ks	34,000		
275		B10	Svietidlo so žiarivkou T5 1x80W/840 HFP asymetrická optika	ks	75,000		
276		C01	Kábel CYKY 750V 3 x 1,5 mm ²	m	550,000		
277		C02	Vkladacia lišta LV 15x40, 2 m	ks	520,000		
278		C03	Svorka bezskrutková, 5 x 2,5	ks	1020,000		
279		C04	Záslepky vývodov (svorky, krytky)	ks	310,000		
280		C05	Montážny materiál (skrutky, sádra, feinputz, iz.páska... /svietidlo)	ks	708,000		
281	921	210968120	Demontáž hromozvodu komplet	m	1780,000		
282	R	PM	Podružný materiál	%			
283	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
		95-M	Revízie				
284	950	950100001	Odborná prehliadka - Revízia	kpl.	1,000		

Celkom



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	Oprávené výdavky	EČO	
Názov časti	SO 02 Modernizácia vstupu základnej školy	Miesto	Dunajská Streda
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda	IČO	IČ DPH
Projektant		00305383	SK2021129968
Zhotoviteľ			
Spracoval		Tamás Méri	
Rozpočet číslo		Dňa	09.01.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede
Objekt: Oprávnené výdavky
Časť: SO 02 Modernizácia vstupu základnej školy

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval: Tamás Méri

Miesto: Dunajská Streda

Dátum: 9. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,159		
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,159		
3	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,113		
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,159		
5	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,739		
2 Zakladanie							
6	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,351		
7	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	2,906		
8	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,700		
9	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,700		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
10	005	622462401	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástretek, krytie 50%, alebo ekvivalent	m2	5,170		
11	005	622462412	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm, alebo ekvivalent	m2	5,170		
12	005	622462441	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 4 mm, alebo ekvivalent	m2	5,170		
13	011	622491402	Fasádny náter BAUMIT SilikonColor, alebo ekvivalent	m2	7,870		
14	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,383		
15	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,350		
16	011	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	2,383		
17	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvráňaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,169		
18	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,050		

19	011	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	48,720		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
20	011	953942125	Osadzovanie čistiace rohože a rámov	m2	1,600		
21	553	5530060022	<i>Kovová rohož 1600 x 500 mm</i>	s	2,000		
22	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	13,488		
23	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	19,602		
24	013	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	5,170		
25	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,614		
26	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	428,596		
27	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,614		
28	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	153,070		
29	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	30,614		
99 Presun hmôt HSV							
30	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	35,258		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
31	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	40,000		
32	628	6283228500	<i>Pás ťažký asfaltový Foalbit S 40, alebo ekvivalent</i>	m2	46,000		
33	711	711491271	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	9,000		
34	693	6936651300	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300, alebo ekvivalent</i>	m2	10,350		
35	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
766 Konštrukcie stolárske							
36	766	766667932	Oprava dverného krídla, oprava drevenej zárubne pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000		
37	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
38	767	7671623651	Výroba a montáž - Zábradlie oceľové rovné z trubiek	bm	12,000		
39	767	7679968011	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - kovový rohož 1600 x 500 mm	kus	2,000		
40	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
783 Dokončovacie práce - nátery							

41	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	4,800		
42	783	783225400	Nátery kov.stav.doplнк.konšтр. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	4,800		
43	783	783226100	Nátery kov.stav.doplнк.konšтр. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,800		
44	783	783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	39,204		
45	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	39,204		

Celkom



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	Neoprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	Dunajská Streda
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda	00305383	SK2021129968
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Tamás Méri		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; border: 2px solid black;" type="text" value="09.01.2015"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	Neoprávnené výdavky	EČO	
Názov časti	SO 01 Základná škola - rekonštrukcia	Miesto	Dunajská Streda
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda	IČO	IČ DPH
Projektant		00305383	SK2021129968
Zhotoviteľ			
Spracoval	Tamás Méri		
Rozpočet číslo		Dňa	09.01.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy	
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede
Objekt: Neoprávnené výdavky
Časť: SO 01 Základná škola - rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval: Tamás Méri

Miesto: Dunajská Streda

Dátum: 9. 1. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	622422131	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% škrabaných	m2	155,225		
2	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm, alebo ekvivalent	m2	147,841		
3	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop), alebo ekvivalent	m2	7,383		
4	011	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	7,383		
5	011	625251545	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), zatŕkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	130,614		
6	011	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), alebo ekvivalent	m2	17,223		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	003	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	167,351		
8	003	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	167,351		
9	003	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	334,702		
10	013	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	155,225		
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,776		
12	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,776		
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,776		
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km + 20 km	t	15,520		
15	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,776		
16	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,880		
17	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,776		

99 Presun hmôt HSV

18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,076		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

19	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	2,000		
20	642	6424310281	<i>Nova Top WC misa kb odp.vod.hlb.spl.6l, alebo ekvivalent</i>	ks	2,000		
21	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	8,000		
22	642	6424310258	<i>Nova Top umývadlo 55x45cm s otvorom, alebo ekvivalent</i>	ks	8,000		

Celkom

--